CORTE ESQUEMÁTICO ALAMBRADO

VISTA EXTERNA DO ALAMBRADO

- Vista externa do alambrado, conforme projeto.

Alambrado com sustentação com mourões de concreto pré-moldado [2,60 m x 0,10 m x 0,10 m] e fechamento em tela 2" x 2" em arame galvanizados fio # 12 BWG.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA (m²)	%
1.	Área dos Lotes Residenciais (17 Lotes)	67.094,22	44,76
1.1	Lote Comercial (1 Lote)	1.085,43	0,72
2.	Áreas Públicas		
2.1	Sistema Viário	30.828,60	20,57
2.2	Áreas Institucionais de Uso Público	10.446,68	6,97
2.3	Áreas Verdes		
2.3.1	Áreas de Preservação Permanente	23.437,05	15,64
2.3.2	Áreas de Lazer (V-1A, V1-B,V-2,V-3,V-5 e V-6)	17.008,57	11,34
3.	Area Remanescente - Tancredo Neves III	149.900,55	100,00
4.	Área Total da Gleba - (conf. Matrícula 67676)	293.850,00	

Alinhamento do cercamento (alambrado)

PROJETO ALAMBRADO (CERCAMENTO)

COHAB - ST

ESCALA: 1/1000

FOLHA: ÚNICA

ASSUNTO:
IMPLANTAÇÃO GERAL - CERCAMENTO ÁREAS DE PRESERVAÇÃO ÁREA DE LAZER (V-1B, V-4 e Marginal rio Casqueiro)

LOCAL:
Conjunto Habitacional Tancredo Neves III - Cidade Náutica - São Vicente - SP

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de São Vicente

SITUAÇÃO S/ ESCALA

QUADRO DE ÁREAS

VIDE ACIMA

Resp. técnico
Eng. Guilherme da Rocha Tavares
CREA:SP 5070195476

Documento assinado digitalmente
ANA PAULA CAMPOS MACHADO
Data: 27/02/2024 15:46:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Desenho
Ana Paula C. Machado
Ass. Técnica - Gproj

REV.03